



МОСТКОНСУЛТ ООД – София

гр.София - 1612 бул. "Цар Борис III" №21
тел. /факс (+359 2) 953-28-30
гр. Пловдив - 4000 бул."В.Левски" №2 тел (+359 32) 96-90-55
e-mail: mostconsult@abv.bg

ОД 01-01-01/3



ОБЕКТ :

Реконструкция на част от второстепенната улична
мрежа, чрез изграждане на носеща конструкция за
велопалей между о.т. №1291 до о.т. №1292 в гр.
Правец, община Правец

ЧАСТ:

Електротехническа

СЪДЪРЖАНИЕ: Технически проект

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Правец



Управител:..



/ доц. д-р инж. Диме Кисов /

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Удостоверение за проектантска правоспособност
2. Застрахователна полица
3. Обяснителна записка
4. Светлотехнически изчисления за осветеността на моста
5. Обяснителна записка по безопасни и здравословни условия на труд
6. Количествена сметка
7. Чертежи:
 - 7.1. Районно осветление
 - 7.2. Еднолинейна схема - Касета улично осветление

камера на инженерите в инвестиционното проектиране



УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 10298

Важи за 2013 година

ИНЖ. РОСЕН ЕМИЛОВ ДИМИТРОВ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН
МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ИНЖЕНЕР

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност
с протоколно решение на УС на КИИП 43/25.01.2008 г. по части:

ЕЛЕКТРИЧЕСКА

Председател на РК



инж. Т. Кордов



Председател на УС на КИИП

инж. Ст. Кисарев

Председател на КР

инж. И. Карагеев

2013

Алианц България
Застрахователно акционерно дружество

Общо застраховане



ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА № 13180133070000052

"Алианц България" – Застрахователно Акционерно Дружество на основание предложение от Застрахования и срещу платена застрахователна премия застрахова гражданската отговорност на Застрахования по начин и условия, както следва:

ВИД ЗАСТРАХОВКА:	Професионална отговорност в проектирането и строителството
ЗАСТРАХОВАТЕЛ:	ЗАО "Алианц България" бул. "Княз Дондуков" № 59, 1504 София ДДС № BG040638060 ЕИК: 040638060
ЗАСТРАХОВАН:	РОСЕН ЕМИЛОВ ДИМИТРОВ ЕГН: 8112262469 Адрес: гр. СОФИЯ, п. код 1799, Ж.к. МЛАДОСТ 2, Бл.262, Вх.5, Ет.6, Ап.30
ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Проектант Категория строежи: клас 3
СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА:	от 00:00 часа на 12.07.2013 г. до 24:00 часа на 11.07.2014 г.
РЕТРОАКТИВНА ДАТА:	12.07.2008 г.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:	Съгласно действащата нормативна уредба
ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ СУМИ:	50,000.00 BGN за всяко едно събитие. 100,000.00 BGN в агрегат за срока на застраховката.
САМОУЧАСТИЕ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	10.00 % (десет процента), но не по-малко от 1,000.00 BGN (хиляда BGN) от всяка щета.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:	100.00 BGN (сто BGN)
ДАНЪК ПО ЗДЗП:	2.00 BGN (два BGN)
ОБЩА ДЪЛЖИМА СУМА:	102.00 BGN (сто и два BGN)
СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ:	12.07.2013 г. 102.00 BGN в т.ч. премия 100.00 BGN и данък 2.00 BGN

Приложеният въпросник-предложение, добавъци и други писмени споразумения между страните, ако има такива, представляват неразделна част от настоящата полица.

С подписа си по-долу Застрахованият удостоверява, че му е предоставена писмена информация като потребител на застрахователни услуги по чл. 185 ал. 3 от Кодекса за застраховане.

В случай на неплащане или непълно плащане на дължима вноса от застрахователната премия, застраховката се прекратява към 24.00 часа на 15-ия ден, считано от датата на съответния платеж, посочен в застрахователната полица.

ДАТА И МЯСТО НА ИЗДАВАНЕ: 11.07.2013г., гр. СОФИЯ

ЗАСТРАХОВАТЕЛ:

/Любомир Димитров Костов/

ЗАСТРАХОВАН:

/РОСЕН ЕМИЛОВ ДИМИТРОВ/

Посредник: ГП ВАЛЕНТИНА КОТОВА - СОФИЯ 7 ООД, гр./с. СОФИЯ, п. код 1113, ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ, №14, ЛД № 3078000
Посредник: БЪЛГАРИЯ АД, гр. СОФИЯ, п. код 1504, бул. КНЯЗ ДОНДУКОВ № 59, ЛД № 0010005

№ 1121557

ОРИГИНАЛ

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Обект: „Реконструкция на част от второстепенна улична мрежа чрез изграждане на носеща конструкция за велоалея между о.т. №1291 до о.т. № 1292 в гр. Правец, община Правец”

Подобект: Районно осветление

Настоящият проект и количествена сметка са изготвени по искане на инвеститора.

Захранването на осветлението ще се осъществи от табло - Касета улично осветление. То ще бъде пластмасово занулено, заземено за монтаж на фундамент и ще бъде захранено с кабел СВТ 5х6мм² от електромерно табло монтирано на фасадата на съществуващ ТП. Управлението на осветлението ще бъде автоматично, чрез часовников превключвател, монтиран в табло осветление мост и ръчно с ключове.

Трасетата на захранващите кабели до съответните осветители, са показани на чертеж № 1. Мрежовите кабели ще бъдат тип СВБТ 3х4мм².

Осветителните тела ще бъдат осветителни тела тип улично осветление 50W, с височина на стълба до 5м. Всички тела ще са със степен на защита $\geq$ IP44.

Захранването на всяко едно осветително тяло ще става по системата въвод-извод, като свързването на кабелите ще се осъществи в клемна кутия. Полагането на кабелите в земята ще става в меки и средни земни почви на дъното на изкопа, а при скални почви върху пясъчен пласт с дебелина 10см., а за моста в замонолитена тръба.

Кабелите се полагат в изкоп 0,8/0,4м. Върху тях се разстила пясък или пресята пръст, разстила се сигнална PVC лента и изкопът се заравя и трамбова на пластове. При пресичане на стълбище, алеите и улицата кабелът да се изтегли в PVC тръба Ф 50мм, върху бетонова подложка 10см. Изкопът трябва да бъде дълбок 1,1м и широк 0,4м. След полагане на тръбата, изкопът се заравя и трамбова на пластове.

С оглед охраната на труда, на всяко осветително тяло трябва да се направи заземяване чрез трети проводник.

Някои от осветителните тела ще бъдат заземени. Това ще се извърши на крайните и всяко 5-то. Заземлението ще се изпълни със заземителен кол от профилна стомана 63/63/6мм – 1,54м, забит в земята. Заземлението ще бъде свързано с нулевата клема на клемното табло.

При изпълнението на проекта трябва да се спазят всички изисквания на действащите нормативни документи, както и всички техни изменения и допълнения, валидни в момента на изпълнението на обекта.

Преди предаване на кабелите за експлоатация, трябва да им бъдат извършени съответните изпитания и се съставят протоколи за изпитанията.

